

Retrait de toitures amiante ciment

Surface à retirer (m2) :	500	Coût MO/j (€) :	350
Coût déchets (€/t) :	300		

m2 / jour	nb opérateurs	kg déchets/j	coût déchets €	coût MO €	*coût total €	(€ HT/m2)	Durée (j)
50	2	850	2550,00	7000,00	9550,00	19,10	10,00
100	2	1700	2550,00	3500,00	6050,00	12,10	5,00
150	2	2550	2550,00	2333,33	4883,33	9,77	3,33
200	2	3400	2550,00	1750,00	4300,00	8,60	2,50
300	2	5100	2550,00	1166,67	3716,67	7,43	1,67
400	2	6800	2550,00	875,00	3425,00	6,85	1,25
50	3	850	2550,00	10500,00	13050,00	26,10	10,00
100	3	1700	2550,00	5250,00	7800,00	15,60	5,00
150	3	2550	2550,00	3500,00	6050,00	12,10	3,33
200	3	3400	2550,00	2625,00	5175,00	10,35	2,50
300	3	5100	2550,00	1750,00	4300,00	8,60	1,67
400	3	6800	2550,00	1312,50	3862,50	7,73	1,25

* hors analyses, frais généraux, déplacements, marge commerciale, etc.